



**PROAD 1698/2023**

**PE 07/2023.**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação, teste, funcionamento, garantia, treinamento e fornecimento de manual de usuário de 02 (dois) grupos de motores-geradores de 500Kva, de acordo com as especificações definidas no Termo de Referência.

### **Pedido de Esclarecimento 01**

O presente expediente destina-se a responder o pedido de esclarecimento interposto na forma prevista no Edital de Licitação, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça interposta.

#### **PERGUNTAS:**

##### **Questionamento 1:**

O edital cita que os serviços devem contemplar a instalação dos Geradores. Neste caso, não encontramos nenhuma informação adicional acerca da infraestrutura, do Local que serão instalados, para que possamos mensurar. Sendo assim, a dúvida maior recai sobre se **"a parte de infraestrutura necessária, como cabos elétricos entre gerador e carga, eletrodutos, eletrocalhas, base de concreto para apoio do gerador e demais, fica por conta da empresa arrematante ou da Contratante?**

-

-

**Questionamento 2:** Caso fique por conta da empresa contratada, necessitamos da quantidade de material necessário para instalação conforme as particularidades de cada local. Projeto básico e/ou plantas de situação. Já possui a base de Concreto da parte civil? Instalações Elétricas? O que será cobrado que contemple essa instalação?



**Questionamento 3:** Ou a instalação solicitada no edital é somente a **startup** ( primeira partida do gerador e treinamento de uso), com toda infraestrutura já instalada pelo órgão.

**Questionamento 4:** Caso toda infraestrutura e cabos citados acima ficar por conta da arrematante, se faz necessário um projeto base com a indicação de quantitativo e especificação dos materiais para instalação, visto que a quantidade de material pode variar conforme as particularidades de cada local onde será instalado os geradores.

**RESPOSTA:**

A Contratante disponibilizará toda infraestrutura (canaletas, base de concreto e cabos alimentadores) necessária à conexão do gerador cabinado de 500kVA, o qual terá o seu regime de trabalho de forma singela (demanda específica), ficando a cargo da Contratada o fornecimento do equipamento no local indicado pela Contratante, a interligação dos cabos ao barramento do referido gerador, “startup”, testes de funcionamento (com carga e sem carga), treinamento e demais exigências e regras contidas no Termo de Referência, Item 2.4, Descrição Detalhada do Objeto;

Nota: recomenda-se inspeção no local da instalação (Av. da Paz, 2076, CEP: 27020- 440, Centro – Maceió Alagoas) para maiores esclarecimentos, caso se façam necessários.

Maceió, 26/06/2023.

Mariots Hamad Kennedy Silva Trindade  
Coordenadoria de Manutenção e Projetos – CMP

Everton Mendes Tenório  
Secretaria de Licitações e Contratos