



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº. 02/2014

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2014

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAR EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ.

A Comissão Permanente de Licitação com apoio da Coordenadoria de Manutenção e Projetos, apresenta a resposta aos questionamentos de licitante, cujo teor transcrevemos abaixo:

QUESTIONAMENTO 01

- 1) No item 01.03.05.01 (bandeja salva-vidas primaria, de madeira - com forro em tabua - largura 2,50m) e no item 01.03.05.02 (bandeja salva-vidas secundaria, de madeira - com forro em tabua - largura 1,40m) as unidades estão como "UN", mas na composição de preço do PINI-PE(Fonte indicada na planilha orçamentária) estes serviços estão composto em "M" (metro). Como devemos proceder?

RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]: Bandeja salva vidas: considerar que as bandejas foram quantificadas pelo perímetro e suas características (uma primária e as demais secundárias. Vide composição.

QUESTIONAMENTO 02

- 2) No item 02.03.04 (divisória 35 mm bandeira vidro miolo colméia revestida c/ fórmica em chapa fibra madeira prensada c/ montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" OU "X" incl. portas excl. suas ferragens e vidro etc.) da planilha orçamentária, não consta em projeto e em especificação. - No anexo 05 e no projeto de detalhe geral planta DGE10/10, detalha um tipo de divisória que não consta na planilha orçamentária. Como devemos proceder?

RESPOSTA [COORDENARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS] : Considerar o que consta no orçamento.

QUESTIONAMENTO 03

- 3) Esta havendo divergência entre o **memorial descritivo de alteração de planilha** onde diz nas especificações dos elevadores públicos que a lotação máxima que era 24 para 22 pessoas e nos elevadores privativos quantidades de paradas 10 para 13 enquanto que **nos projetos de arquitetura**, onde mostram elevadores públicos com lotação máxima 20 pessoas e elevadores privativos quantidade de parada 12. O que prevalece?

RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS] : As propostas e especificações dos elevadores foram atualizadas por nós conforme consulta prévia e proposta do representante ThyssenKrupp local, pois haviam incoerências na forma original, considere portanto o memorial descritivo (aumento de 10 para 13 passageiros e a capacidade da cabina de 22) e o orçamento. Vide proposta na documentação.

QUESTIONAMENTO 04

- 4) No projeto esta especificada cerâmica 30x30cm GRAY BASIC MATTE da marca Eliane ou equivalente. Enquanto na planilha orçamentária consta cerâmica 30x30cm linha CLEAM, WHITE PLAIN MATTE da marca Cecrisa ou equivalente técnico. O que prevalece?

RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS] : Considere o que foi orçado.

QUESTIONAMENTO 05

- 5) Na planta baixa do segundo pavimento 07/20 mostra soleira com acabamento de alta resistência, enquanto no projeto de detalhe do 2º pavimento planta 05/10 mostra todas as soleiras com acabamento em granito. O que prevalece?

RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS] : Verifique o que foi orçado na planilha do órgão sempre que houver dúvidas dessa natureza, perdurando a dúvida o detalhamento prevalece sobre a planta baixa.

Maceió/AL, 13/05/2014.

Original assinado
Paulo de Tarso Lemos Santana
Eng. Civil e de Segurança no Trabalho CREA 15.525 D/Pe
CMP / TRT 19ª Região

Original assinado
Neivaldo Tenório de Lima
Presidente de Comissão de Licitação