



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO  
SECRETARIA DE LICITAÇÕES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº. 05/2014**

**CONCORRÊNCIA Nº. 01/2014**

**OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAR EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA NOVA SEDE DAS VARAS DO TRABALHO DE MACEIÓ.**

A Comissão Permanente de Licitação com apoio da Coordenadoria de Manutenção e Projetos, apresenta a resposta aos questionamentos de licitante, cujo teor transcrevemos abaixo:

**QUESTIONAMENTO 01**

- 1) No sistema de Cabeamento Estruturado os materiais enviados tais como: projetos, memorial descritivo, caderno de especificação e planilha orçamentária não consta a central telefônica tipo PABX. Verificamos que a mesma é indicada na planta SON-04/04 do sistema de sonorização no diagrama de blocos das salas de espera dos pavimentos tipo. Deverá fazer parte do escopo da licitação? Em caso afirmativo, enviar a especificação técnica da mesma.

**RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]:** A central não foi incluída no orçamento, portanto não deverá ser considerada.

**QUESTIONAMENTO 02**

- 2) No jogo de projetos do sistema de sonorização não constam as plantas do 8º pavimento e cobertura. Solicitamos o envio das mesmas.

**RESPOSTA [COORDENARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]:** Para efeito do sistema de sonorização considerar a mesma prancha do 3º ao 7º, ou seja a prancha "SON-03/04", pois a diferença reside apenas no avanço da pele de vidro na fachada principal. Os pavimentos (8º e cobertura) têm exatamente as mesmas funções dos pavimentos tipo (3º ao 7º).

### **QUESTIONAMENTO 03**

- 3) A esquadria JPV1 na planilha orçamentária esta com a dimensão(13,54x3,50m) divergindo do projeto de detalhe de esquadria dimensão(13,54x1,35m). O que prevalece?. Na planta baixa de arquitetura não conseguimos localizar esta mesma esquadria.

**RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]** : A esquadria "JPV1" está detalhada na prancha "DES-04/07", trata-se das ultimas duas fiadas da modulação da pele de vidro da fachada principal, abaixo dela esta a "JPV2". O detalhe prevalece na execução e a planilha excede na quantidade, o interessado deve repetir as quantidades da planilha, contudo para segurança o interessado deverá observar a área da esquadria desenvolvida de esquadria.

### **QUESTIONAMENTO 04**

- 4) Idem, para JPV2 item 03.02.01.03.02 da planilha orçamentária esta com a dimensão(13,54x5,00m) divergindo do projeto de detalhe de esquadria dimensão(13,54x3,50m). O que prevalece?

**RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]**: A esquadria "JPV2" consta na planta baixa "ARQ 10/20" e na prancha de detalhamento "DES-04-07". esse painel compreende dois pavimentos portanto o interessado deverá verificar que não há diferença de projeto e planilha verificando a área desenvolvida da pele de vidro.

### **QUESTIONAMENTO 05**

- 5) Há uma divergência entre a especificação e o projeto de detalhes dos brises, itens 08.10.01 e 08.10.02 da planilha orçamentária. O que prevalece?

**RESPOSTA [COORDENARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]**: Os brises detalhados na prancha "DGE-03/10" determinam a construção, no orçamento a descrição é resumida, não detectamos a divergência, permanecendo a dúvida favor reformular a pergunta detalhadamente.

### **QUESTIONAMENTO 06**

- 6) Não recebemos a prancha 09/09/ que esta sendo citada nos detalhes do projeto de piso, solicitamos o envio da mesma.

**RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]** : O conjunto de plantas que detalham o piso são em número de dez, portanto não há a prancha 09/09 mas a prancha 09/10. Favor especificar com precisão onde foi feita a referencia a prancha 09/09.

### **QUESTIONAMENTO 07**

- 7) Nos itens 05.01.05.02; 05.01.05.04; e 05.01.05.05 da planilha orçamentária diz que o granito será acabamento levigado e nos projetos diz que estes granitos terão acabamento apicoado. O que prevalece?

**RESPOSTA [COORDENARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]:** Considere o acabamento levigado tal qual remunera a planilha.

### **QUESTIONAMENTO 08**

- 8) No item 05.03.04.02 da planilha orçamentária, a modulação do forro diverge da modulação em projeto. O que prevalece?.

**RESPOSTA [COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS]** : Prevalece a modulação de projeto. Permanecendo dúvidas, reformulem e detalhem as perguntas que retornaremos o quanto antes.

Maceió/AL, 22/05/2014.

Original assinado  
Paulo de Tarso Lemos Santana  
Eng. Civil e de Segurança no Trabalho CREA 15.525 D/Pe  
CMP / TRT 19ª Região

Original assinado  
Neivaldo Tenório de Lima  
Presidente de Comissão de Licitação