



SEAM - Serviço de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
Av. da Paz, 1914, 1º andar, Centro
57.020-440 - Maceió/AL
ANEXO 02 - ORÇAMENTO - PLANILHA DE CUSTOS

REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	Unit.	Qtde	P.Unit.	P.Total
OBRA	INSTALAÇÃO DE NO-BREAKS 30 KVA ED. QUINTELLA CAVALCANTI				
001	QUADROS ELÉTRICOS TRIFÁSICOS		Total do item		14.174,43
001.001					
001.001.001	Eletrocalha galvanizada 100x50x3000mm	m	21	142,17	2.985,57
001.001.002	Cabo Eprotenax Gsette de 16mm ² 0,6/1kV-Prysmian	m	150	10,73	1.609,50
001.001.003	Cabo Eprotenax Gsette de 25mm ² 0,6/1kV-Prysmian	m	150	13,65	2.047,50
001.001.004	Cabo Eprotenax Gsette de 50mm ² 0,6/1kV-Prysmian	m	150	21,30	3.195,00
001.001.005	Caixa Condutele Tipo C em Alumínio Silício de 75mm sem Rosca-Wetzel	un	1	127,74	127,74
001.001.006	Caixa Condutele Tipo LB em Alumínio Silício de 75mm sem Rosca-Wetzel	un	4	131,56	526,24
001.001.007	Caixa Condutele Tipo LL em Alumínio Silício de 75mm sem Rosca-Wetzel	un	1	131,56	131,56
001.001.008	Caixa Condutele Tipo LR em Alumínio Silício de 75mm sem Rosca-Wetzel	un	2	131,56	263,12
001.001.009	Disjuntor Termomagnético Caixa Moldada 150A-380V-10kA-Curva C Tipo Din-simens	un	1	210,15	210,15
001.001.010	Disjuntor Termomagnético Caixa Moldada 50A-380V-5kA-Curva C Tipo Din-simens	un	4	210,15	840,60
001.001.011	Disjuntor Termomagnético Caixa Moldada 80A-380V-5kA-Curva C Tipo Din-simens	un	2	210,15	420,30
001.001.012	Eletroduto e Curva PVC Rígido Soldável Classe B 75 mm (NBR 6150)	m	27	22,10	596,70
001.001.013	Isolador BT Cilíndrico em Poliéster, uso interno de 25X55mm-Isolet	un	30	6,50	195,00
001.001.014	Quadro de Comando Tipo CE Ref. 30x50x20-Cemar	un	2	270,95	541,90
001.001.015	Quadro de Comando Tipo CE Ref. 80x60x20-Cemar	un	1	483,55	483,55
				Subtotal	14.174,43
				Custo Total (R\$)	14.174,43
				B.D.I. Estimado(25%)	3.543,61
				Preço Total (R\$)	17.718,04

André Luiz de Araújo Cunha
Assistente Chefe do SEAM
TRT 19ª

Paulo de Tarso Lemos Santana
Diretor do SEAM
TRT 19ª