



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITIVO FINANCEIRO - 1º TERM

OBRA: REFORMA DO PREDIO DO TRT 19ª REGIÃO VT-ARAPIRACA
 ORGÃO: TRT ARAPIRACA 19ª REGIÃO
 CONTRATO TRT 19ª / AJA Nº 040/2013 (Proc. 31.831/2013)
 CONTRATADA: PLANERGY ENGENHARIA LTDA
 LOCALIDADE: ARAPIRACA - ALAGOAS
 BASE: SINAPI - FEVEREIRO/2013
 BDI = 21,25%
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 853.106,26

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT			VALORES(R\$)				
				CONTRATO	LEVANT.	DIFERENÇA (LEV-CONT)	UNIT(R\$)	UNIT(R\$)	CONTRATO	LEVANTAMENTO	DIFERENÇA
							S/ BDI	C/ BDI	TOTAL(R\$)	TOTAL(R\$)	(LEV-CONT)
						SINAPI/ORSE	COM BDI		COM BDI		
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							110.191,08	146.921,44	36.730,36
	1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						96.434,28	128.579,04	32.144,76	
SINAPI - 2706	1.02.01	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR (220H/MÊS)	MÊS	6,00	8,00	2,00	9.811,80		58.870,80	78.494,40	19.623,60
SINAPI - 4069	1.02.02	MESTRE DE OBRA (200H/MÊS)	MÊS	6,00	8,00	2,00	2.807,82		16.846,92	22.462,56	5.615,64
SINAPI - 0253	1.02.03	ALMOXARIFE (200H/MÊS)	MÊS	6,00	8,00	2,00	1.753,47		10.520,82	14.027,76	3.506,94
SINAPI - 10508	1.02.04	VIGILANTE NOTURNO (240H/MÊS)	MÊS	6,00	8,00	2,00	1.699,29		10.195,74	13.594,32	3.398,58
	1.03	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS							13.756,80	18.342,40	4.585,60
01/0027 - COMP	1.03.01	CONJUNTO DE EPI'S(40UND/MÊS)	UND.	6,00	8,00	2,00	2.292,80		13.756,80	18.342,40	4.585,60
	2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							0,00	3.243,70	3.243,70
00160/ORSE	x.xx	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	PxD	0,00	4.800,00	4.800,00	0,11	0,13	0,00	640,20	640,20
08344/ORSE	x.xx	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	0,00	519,33	519,33	3,47	4,21	0,00	2.185,02	2.185,02
84152/sinapi		DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	m³		2,92	2,92	118,36	143,51	0,00	418,48	418,48
	4.00	INFRA-ESTRUTURA							1.467,93	5.655,09	4.187,16
73361 - SINAPI	4.04	CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.	M3	4,42	17,02	12,60	274,03	332,26	1.467,93	5.655,09	4.187,16
	5.00	SUPER-ESTRUTURA							731,07	10.910,96	10.179,89
	5.01	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO							731,07	10.910,96	10.179,89
73972/001 - SINAPI	5.01.01	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,45	6,75	6,30	327,96	397,65	180,73	2.684,15	2.503,42
74157/003 - SINAPI	5.01.02	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,45	6,75	6,30	91,16	110,53	50,24	746,09	695,85
84215 - SINAPI	5.01.04	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	7,64	70,50	62,86	27,14	32,91	251,30	2.319,96	2.068,66
74254/002 - SINAPI	5.01.05	ARMAÇAO ACO CA-50/60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	36,00	746,72	710,72	5,70	6,91	248,81	5.160,77	4.911,96
	5.02	LAJES PRÉ FABRICADAS							1.957,90	18.054,97	16.097,07
74202/001 - SINAPI	5.02.01	LAJE TRELIÇADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8 CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	28,59	45,26	16,67	56,48	68,48	1.957,90	3.099,50	1.141,59
CMP/0001		ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I-AM 8 X 4'	kg		1.520,00	1.520,00	6,68	8,10	0,00	12.311,24	12.311,24
08345/orse		Chapa de Base para Colunas Metálicas - dim. 0,20x0,20m a 0,40x0,40mx3/8", com 04 reforços e até 08 furações, soldada	kg		160,12	160,12	8,90	10,79	0,00	1.727,88	1.727,88
11964 I/sinapi		PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM	und		168,00	168,00	3,19	3,87	0,00	649,80	649,80
05013 I/orse		Parafuso c/ porca e arruela 1/2" x 3 1/2"	und		46,00	46,00	2,43	2,95	0,00	135,53	135,53
04449 I/orse		Perfis "U" em UDC(dobrado de chapa), dimensões: 127 x 50 x 3,00mm	m		5,20	5,20	20,78	25,20	0,00	131,02	131,02
	6.00	FECHAMENTOS							960,63	1.588,06	627,44
73935/002 - SINAPI	6.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	19,49	32,22	12,73	40,65	49,29	960,63	1.588,06	627,44
	7.00	COBERTA							0,00	70.979,36	70.979,36
CMP/0002		TELHA SANDUÍCHE C/ ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO H=5CM (INS.DIV.)	m²		445,86	445,86	122,22	148,19	0,00	66.072,77	66.072,77
09077/orse		Cumeeira termoacústica	m		54,15	54,15	47,07	57,07	0,00	3.090,47	3.090,47
09079/orse		Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	m		9,80	9,80	130,85	158,66	0,00	1.554,83	1.554,83

72107/sinapi		RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	m		10,70	10,70	20,14	24,42	0,00	261,29	261,29	
	18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							0,00	120,65	120,65	
72897 - SINAPI	2.24	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³		4,37	4,37	12,35	14,97	0,00	65,50	65,50	
72885 - SINAPI	2.25	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	m³xKm		43,74	43,74	1,04	1,26	0,00	55,16	55,16	
		TOTAL DO ADITIVO							101.551,81	239.131,84	142.165,63	
TOTAL COM BDI (R\$)										101.551,81	239.131,84	142.165,63
BDI DE 21,25%												
TOTAL SEM BDI (R\$)										103.387,65	219.537,13	119.760,64
Quarenta e três mil, sessenta e cinco reais e cinco centavos												

Leonardo Martins B. de Carvalho
Sócio-Diretor